Usługi Drogowo - Mostowe Roman Słowiński
98-430 Bolesławiec ul. 11Listopada 16
Data utworzenia: 2019-08-14

Remont - przebudowa drogi gminnej nr.118305E w m. Kozub na działkce 68/1 dł.1000 m

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1041099	asfalt drogowy	kg		1785,0000	
2	2600611	deski igl.obrz. kl.2 22 mm	m3			
3	1600999	kliniec kamienny	t		58,8210	
4	2390099	masa min.-asf. standard II	t		350,0000	
5	1600600	miał kamienny	t		48,4190	
6	1020499	olej (paliwo technologiczne)	dm3		63,0000	
7	1601799	piasek	m3		8,6100	
8	3951300	słupki drewniane iglaste # 70 mm	m3		0,1100	
9	1600580	tłuczeń kamienny niesortowany	t		352,1600	
10	1600680	tłuczeń kamienny sortowany	t		418,0393	
11	3930099	woda	m3		70,0235	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		714,8586	
Razem						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0039116	ciągnik kołowy 37kW (50KM)	m-g		42,7000	
2	0011111	koparka 0,15 m3	m-g		5,7820	
3	0011161	koparka 0,25 m3	m-g		3,2806	
4	0011163	koparka 0,60 m3	m-g		0,2058	
5	0011133	koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3	m-g		1,2012	
6	0052314	rozkładarka mas bitumicz.szer.4m	m-g		26,2500	
7	0011612	równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g		3,3510	
8	0039511	samochód dostawczy do 0.9t	m-g		1,5000	
9	0039811	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g		2,4232	
10	0039812	samochód samowyładowczy 5-10t	m-g		63,0000	
11	0039811	samochód samowyładowczy do 5t	m-g		27,1926	
12	0052271	skrapiarka do bitumu ręczna pompa 250-500dm3	m-g		42,7000	
13	0011334	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g		0,0932	
14	0011333	spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g		0,2800	
15	0011334	spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g		0,5530	
16	0012100	walec stat.samojezdny	m-g		117,2806	
17	0012113	walec stat.samojezdny 10t	m-g		9,2400	
18	0012161	walec stat.samojezdny ogumiony	m-g		26,2500	
19	0012522	zagęszczarka wibr.spal.100m3/h	m-g		1,7050	