Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze	
1. KNNR 1 0111-0100 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy	1,0000
Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe	
2. KNR 2-31 0804-0300 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i brukowca. Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z tłucznia kamiennego; grub. podbudowy do 15cm - 10,0mx3,5m x2 =70,0 m2 Jednostka: 100 m2	0,7000
3. KNR 4-04 1103-0100 D.01.02.04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów -70,0 m2x0,12 =8,4m3 kruszywo z rozbiórki nawierzchni Jednostka: 1 m3	8,4000
Dział nr 3. Roboty ziemne	
4. KNNR 1 0210-0201 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta, grunt w pobocze - 0,12m głębokość x 70,0 m2 =8,4m3 Jednostka: 100 m3	0,0840
5. KNNR 1 0202-0300 D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - grunt z ukopu w pobocze gr. 11cm -1000,0 m x 0,11 mx2x0,25m =55,0m3 - 8,4 grunt z koryta =46,60m3 Jednostka: 100 m3	0,4660
6. KNNR 1 0208-0100 D.02.01.01. Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV - odległość 2 km.46,60 m3 Jednostka: 100 m3	0,4660
7. KNNR 6 0103-0301 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) - 10,0m x 3,5 x 2 70,0 m2 Jednostka: 100 m2	0,7000
8. KNNR 1 0311-0300 D.02.03.01. Ręczne formowanie nasypów (poboczy). Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu -1000mx0,11mx0,25mx2 = 55,00m3 Jednostka: 100 m3	0,5500

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 2-01 0236-0300 D.02.03.01. Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III Jednostka: 100 m3	0,5500
10. KNNR 1 0202-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie darniny (0,07mx0,50m x1000m)2 = 70,0m3 Jednostka: 100 m3	0,7000
Dział nr 4. Podbudowa	
11. KNNR 6 0106-0500 D.04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek (10,0 mx3,5m)x2 = 70,0 m2 Jednostka: 100 m2	0,7000
12. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm =70,0 m2 Jednostka: 100 m2	0,7000
13. KNNR 6 0113-0400 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm Jednostka: 100 m2	0,7000
14. KNNR 6 0107-0100 D.04.08.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłuczniem sortowanym średnio 7cm -980mx3,5m = 3430,0 m2 x 0,07=240,1 m3 Jednostka: 1 m3	240,1000
15. KNR 2-31 0107-0200 D.04.08.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Tłuczniem sortowanym; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu ponad 10cm - profilowanie łuku na dł.80,0m x 3,5m x śr. gr. 0,15m = 42,0 m3 Jednostka: 1 m3	42,0000
Dział nr 5. Nawierzchnia	
16. KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 3,5mx1000,0 m =3500,0m2 Jednostka: 100 m2	35,0000
17. KNNR 6 0309-0204 D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t -1000,0m x 3,5m =3500,0 m2 Jednostka: 100 m2	35,0000
Dział nr 6. Roboty wykończeniowe	
18. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - utwardzenie poboczy na szer. 0,50 m obustronnie 0,50 m x 2 x 1000,0 m=1000,0 m2 Jednostka: 100 m2	10,0000

Roman [illegible]
Upr. budowlane [illegible] 6368/17/97
w Specjalności Drogi