Kosztorys ślepy (po wypełn.ofertowy)

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze				
1. KNNR 1 0111-0100 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km trasy	0,6000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty rozbiórkowe				
2. KNR 2-31 0804-0300 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i brukowca. Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z tłucznia kamiennego; grub. podbudowy do 15cm - 10,0mx3,0m x2 + wyokrąglenie skrzyżowania 24,0 m2 =60,0 m2 + 24 = 84,00 m2	100 m2	0,8400		
3. KNR 4-04 1103-0100 D.01.02.04 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów -84,0 m2x0,12 =10,08 m3 kruszywo z rozbiórki nawierzchni	1 m3	10,0800		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Roboty ziemne				
4. KNNR 1 0210-0201 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta, grunt w pobocze - 0,12m głębokość x 84,0 m2 =10,08m3	100 m3	0,1008		
5. KNNR 1 0202-0300 D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - grunt z ukopu w pobocze gr. 11cm -600,0 mx0,11 mx2x0,25m =33,0 m3 - 10,08 grunt z koryta =22,92 m3	100 m3	0,2292		
6. KNNR 1 0208-0100 D.02.01.01. Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV - odległość 2 km. 22,92 m3	100 m3	0,2292		
7. KNNR 6 0103-0301 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) - 10,0m x 3,0 x 2 + 24,0m2 wyokrąglenie skrzyżowania =84,0 m2	100 m2	0,8400		
8. KNNR 1 0311-0300 D.02.03.01. Ręczne formowanie nasypów (poboczy). Nasyp z gruntu kat.	100 m3	0,3300		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
I-II ułożonego wzdłuż nasypu 600mx0,11mx0,25mx2 = 33,0 m3				
9. KNR 2-01 0236-0300 D.02.03.01. Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	100 m3	0,3300		
10. KNNR 1 0202-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie darniny (0,07mx0,50m x600m)2 = 42,00m3	100 m3	0,4200		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Podbudowa				
11. KNNR 6 0106-0500 D.04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek (10,0 mx3,0m)x2+24,0m2 wyokrąglenie skrzyżowania = 84,0 m2	100 m2	0,8400		
12. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm =84,0 m2	100 m2	0,8400		
13. KNNR 6 0113-0400 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	100 m2	0,8400		
14. KNNR 6 0107-0100 D.04.08.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłuczniem sortowanym średnio 7cm 580mx3,0m = 1740 m2 x 0,07= 121,8 m3	1 m3	121,8000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Nawierzchnia				
15. KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - 3,0mx600,0 m =1800,0 m2 +24,0m2 wyokrąglenie skrzyżowania = 1824,0 m2	100 m2	18,2400		
16. KNNR 6 0309-0204 D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy 5-10 t 600,0mx3,0m +24,0m2 =1824,0 m2	100 m2	18,2400		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Roboty wykończeniowe				
17. KNNR 6 0113-0100 D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - utwardzenie poboczy na szer. 0,50 m obustronnie 0,50 m x 2 x600,0 m=600,0 m2	100 m2	6,0000		
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu